

Data: Agente: Validità da: a

Spett.le Ditta: Fido cliente:

Via: Città: CAP:

Riferimento: Tel: Mail:

P. Iva/CF: Codice Univoco: Pec:

Modalità pagamento: Banca:

CANTIERE: Mc:

QUOTAZIONI CALCESTRUZZO E SERVIZI A VOI RISERVATE

Diametro max aggregati mm. 32 - Consistenza S4 Mantenimento lavorabilità 60 minuti	CL. ESP.	CLASSE DI RESISTENZA	Rapp.max A/C	PREZZO €/m ³	DURABILITA' rif. UNI EN 206 e UNI 11104						
		---	Rck 10 - C 8/10	-	127,00						
Cl. Esp. X0		Rck 15 - C 12/15	-	130,00	X0						
		Rck 20 - C 16/20	-	133,00	X0						
		Rck 25 - C 20/25	-	136,00	X0						
Cl. Esp. XC - XD		Rck 30 - C 25/30	≤ 0,60	140,00	XC1	XC2					
		Rck 35 - C 28/35	≤ 0,60	145,00	XC1	XC2					
		Rck 37 - C 30/37	≤ 0,55	149,00	XC1	XC2	XC3	XD1			
		Rck 40 - C 32/40	≤ 0,50	153,00	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	
		Rck 45 - C 35/45	≤ 0,45	159,00	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3
Cl. Esp. XF		Rck 30 - C 25/30	≤ 0,50	160,00		XF2	XF3				
		Rck 37 - C 30/37	≤ 0,45	169,00		XF2	XF3	XF4			
		Rck 40 - C 32/40	≤ 0,45	173,00	XF1	XF2	XF3	XF4			
		Rck 45 - C 35/45	≤ 0,45	179,00	XF1	XF2	XF3	XF4			
Cl. Esp. XA		Rck 37 - C 30/37	≤ 0,55	160,00	XA1						
		Rck 40 - C 32/40	≤ 0,50	165,00	XA1	XA2					
		Rck 45 - C 35/45	≤ 0,45	175,00	XA1	XA2	XA3				

MAGGIORAZIONI e TRASPORTO	CONSISTENZA €/m ³		Ø MAX Aggregato €/m ³		ADDITIVI aggiunte €/m ³		MANTENIM. LAVORABILITA'	
	SCC	25,00	Dm max mm 22	5,00	Accelerante	10,00	90 minuti	8,00
	S 5	5,00	Dm max mm 12	10,00	Ritardante	8,00	120 minuti	12,00
	Maggiorazione incidenza CLS CAM 5%:							€/m ³
ONERE MANCATO CARICO:				18,00	€/m ³ per i mc. di vuoto ad arrivare a	8,00	m ³	
SCARICO AUTOBETONIERA:				50 minuti, oltre sarà conteggiata una sosta in ragione di	€/min	1,50		
ZONA MONTAGNA:				Maggiorazione trasporto zona montagna			da concordare	
Onere per smaltimento CLS non utilizzato:				da concordare				

SERVIZIO POMPA *	BETONPOMPA		Altro su servizio pompa	
	Forfait per interventi fino a 10 m ³ (max 2 ore)	€ 350,00	Spostamento pompa in cantiere	€ 180,00
	Pompaggio oltre 10 m ³	€/m ³ 9,00	Tubazione Aggiuntiva POMPA	€/mt 12,00
	POMPA CARRATA con braccio fra 35 e 37 mt		Tempi pomp. 10 m ³ /h.: per getti lenti	€/h. 100,00
	Forfait per interventi fino a 10 m ³ (max 2 ore)	€ 400,00	2° operatore per assistenza tubazione extra	da concordare
	Pompaggio oltre 10 m ³	€/m ³ 10,00	Consistenza CLS all'uscita della pompa con massimo 15 mt di tubazione	€/m ³ 8,00
	POMPA CARRATA con braccio fra 38 e 43 mt		Consistenza CLS all'uscita della pompa oltre 15 mt di tubazione	da concordare
	Forfait per interventi fino a 20 m ³ (max 2 ore)	€ 500,00	*Pompe con bracci superiori a mt 43 :	da concordare
Pompaggio oltre 20 m ³	€/m ³ 11,00			
Trasferimento pompa: Da definire in base al cantiere				

CLS SPECIALI	PAVIM.E.C. (ricetta specifica da pavimento)		LECA Strutt. LC30/33 S4 dens. 1750 Kg/m ³ cl. XC	
		€/m ³ 5,00		€/m ³ 290,00
	Fibre sintetiche strutturali per pav. in CLS			€/m ³ 295,00
		€/m ³ 16,00	Incidenza PENETRON su Rck30	
Ricetta specifica per FACCIAVISTA			€/m ³ 38,00	
MALTA AREATA per riempimento			€/m ³ 43,00	
	€/m ³ 120,00	Incidenza PENETRON su Rck35		
			€/m ³ 43,00	

SERVIZIO TECNOLOGICO

Prelievo e maturazione di 2 cubetti (UNI EN 12930-1-2) € 250,00

NOTE:

La Vostra accettazione (ordine) dei prezzi e delle condizioni commerciali contenute in questo documento viene attestata dal ritiro presso le nostre sedi o dalla consegna a mezzo nostro presso i Vostri cantieri.

Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 C.C. di avere letto e di approvare tutte le clausole in calce INSERITE NEL RETRO DEL FOGLIO dal numero 1 al numero 19 e di aver accettato quanto in esse contenuto.

p. EMILIANA CONGLOMERATI spa

IL CLIENTE (per Accettazione)